| DADOS DA OBRA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA | | LEGENDA |
|---|---|---|---|
| PROJETO: | ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA //// TC Nº 32063/2014 | ID OBRA | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) |
| LOCALIZAÇÃO: | POVOADO CABECEIRA GRANDE | 1013686 | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. |
| MUNICIPIO | CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA | | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros) |
| MODALIDADE: | PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações |

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL**

| | | SERVIÇOS DA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | SERVIÇOS EXECUTADOS (ACUM.) | | CÓDIGO | FONTE | | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL |
| | | | | QUANTIDADE | % EXECUTADO | | | | | | | | | |
| **1.0** | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1.1 | CONVÊNIO | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6,00 | 0,00 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6,00 | 383,77 | 479,71 | 2.878,26 | 0,36% |
| 1.2 | CONVÊNIO | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m² | 1,00 | 100,00 | C0371 | SEINFRA | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m² | 0,00 | 11.814,10 | 14.767,62 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | CONVÊNIO | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 727,28 | 100,00 | 74077/003 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 0,00 | 8,33 | 10,41 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | CONVÊNIO | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | und | 1,00 | 0,00 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | und | 1,00 | 1.676,69 | 2.095,86 | 2.095,86 | 0,26% |
| | | | | | | | | | | | | | **4.974,12** | **0,63%** |
| **2.0** | | **MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES** | | | | | | **MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES** | | | | | | |
| 2.1 | CONVÊNIO | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 120,24 | 97,00 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 3,61 | 93,04 | 116,30 | 419,52 | 0,05% |
| 2.2 | CONVÊNIO | Apiloamento manual de fundo de vala | m³ | 148,82 | 97,00 | 72961 | SINAPI | Apiloamento manual de fundo de vala | m³ | 4,46 | 2,20 | 2,75 | 12,28 | 0,00% |
| 2.3 | CONVÊNIO | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 62,48 | 97,00 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m³ | 1,87 | 27,57 | 34,46 | 64,59 | 0,01% |
| 2.4 | CONVÊNIO | Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão | m³ | 124,50 | 100,00 | 55835 | SINAPI | Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão | m³ | 0,00 | 82,32 | 102,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | **496,39** | **0,06%** |
| **3.0** | | **FUNDAÇÕES** | | | | | | **FUNDAÇÕES** | | | | | | |
| **3.1** | | **SAPATAS** | | | | | | **SAPATAS** | | | | | | |
| 3.1.1 | CONVÊNIO | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 239,89 | 97,00 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto. | m² | 7,20 | 19,27 | 24,08 | 173,30 | 0,02% |
| | | | | | 97,00 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuaspara fundações, com reaproveitamento | m² | 14,21 | 144,13 | 180,16 | 2.560,07 | 0,32% |
| | | | | | 97,00 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60, diâmetro 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 13,70 | 18,58 | 23,22 | 318,11 | 0,04% |
| | | | | | 97,00 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50, diâmetro 10.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 91,36 | 12,87 | 16,08 | 1.469,07 | 0,18% |
| 3.1.2 | CONVÊNIO | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar. | m³ | 75,19 | 97,00 | 92722 | SINAPI | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar. | m³ | 2,26 | 698,22 | 872,77 | 1.968,71 | 0,25% |
| **3.2** | | **BALDRAME** | | | | | | **BALDRAME** | | | | | | |
| | | | | | 100,00 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuaspara fundações, com reaproveitamento | m² | 0,00 | 144,13 | 180,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 100,00 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60, diâmetro 5.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 0,00 | 18,58 | 23,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 100,00 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50, diâmetro 10.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 0,00 | 12,87 | 16,08 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2.1 | CONVÊNIO | Concreto bombeado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado. | m³ | 17,07 | 100,00 | 96557 | SINAPI | Concreto bombeado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado. | m³ | 0,00 | 784,24 | 980,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | **6.489,26** | **0,82%** |
| **4.0** | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | |
| **4.1** | | **CONCRETO** | | | | | | **PILARES** | | | | | | |
| | | | | | 90,00 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares , em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 21,70 | 50,99 | 63,73 | 1.382,94 | 0,17% |
| | | | | | 90,00 | 92776 | SINAPI | Armação de aço 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 20,90 | 16,57 | 20,71 | 432,84 | 0,05% |
| | | | | | 90,00 | 92779 | SINAPI | Armação de aço 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 139,50 | 10,64 | 13,30 | 1.855,35 | 0,23% |
| 4.1.1 | CONVÊNIO | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar. | m³ | 15,50 | 90,00 | 92722 | SINAPI | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar. | m³ | 1,55 | 698,22 | 872,77 | 1.352,79 | 0,17% |
| | | | | | | | | **VIGAS** | | | | | | |
| | | | | | 95,00 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para VIGAS, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 11,35 | 50,99 | 63,73 | 723,34 | 0,09% |
| | | | | | 95,00 | 92776 | SINAPI | Armação de aço 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 10,90 | 16,57 | 20,71 | 225,74 | 0,03% |
| | | | | | 95,00 | 92779 | SINAPI | Armação de aço 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 72,95 | 10,64 | 13,30 | 970,24 | 0,12% |
| 4.1.2 | CONVÊNIO | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga. | m³ | 16,21 | 95,00 | 92726 | SINAPI | Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga. | m³ | 0,81 | 674,30 | 842,87 | 683,15 | 0,09% |
| 4.1.3 | CONVÊNIO | Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25Mpa), inclusive capeamento e escoram. | m² | 500,96 | 100,00 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25Mpa), inclusive capeamento e escoram. | m² | 0,00 | 126,73 | 158,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | **7.626,38** | **0,96%** |
| **5.0** | | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | | | | | **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS** | | | | | | |
| **5.1** | | **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL** | | | | | | **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL** | | | | | | |
| 5.1.1 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | m | 52,00 | 0,00 | 89449 | SINAPI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm | m | 52,00 | 18,03 | 22,53 | 1.171,56 | 0,15% |
| 5.1.2 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | m | 6,00 | 0,00 | 89448 | SINAPI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm | m | 6,00 | 16,29 | 20,36 | 122,16 | 0,02% |
| 5.1.3 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | m | 26,00 | 0,00 | 89447 | SINAPI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm | m | 26,00 | 10,66 | 13,32 | 346,32 | 0,04% |
| 5.1.4 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | m | 85,00 | 0,00 | 89446 | SINAPI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm | m | 85,00 | 5,38 | 6,72 | 571,20 | 0,07% |
| 5.1.5 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | m | 122,00 | 0,00 | 89401 | SINAPI | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm | m | 122,00 | 11,05 | 13,81 | 1.684,82 | 0,21% |
| **5.2** | | **ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO** | | | | | | **ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO** | | | | | | |
| 5.2.1 | CONVÊNIO | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"""" | und | 2,00 | 0,00 | 89595 | SINAPI | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"""" | und | 2,00 | 13,82 | 17,27 | 34,54 | 0,00% |
| 5.2.2 | CONVÊNIO | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"""" | und | 12,00 | 0,00 | 89383 | SINAPI | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"""" | und | 12,00 | 6,57 | 8,21 | 98,52 | 0,01% |

| DADOS DA OBRA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA | | LEGENDA |
|---|---|---|---|
| PROJETO: | ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA //// TC Nº 32063/2014 | ID OBRA | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) |
| LOCALIZAÇÃO: | POVOADO CABECEIRA GRANDE | 1013686 | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. |
| MUNICIPIO | CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA | | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros) |
| MODALIDADE: | PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações |

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL**

| SERVIÇOS DA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | SERVIÇOS EXECUTADOS (ACUM.) | | CÓDIGO | FONTE | | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL |
| | | | | QUANTIDADE | % EXECUTADO | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | CONVÊNIO | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"" | und | 10,00 | 0,00 | 89376 | SINAPI | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"" | und | 10,00 | 5,63 | 7,03 | 70,30 | 0,01% |
| **5.3** | | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO** | | | | | | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO** | | | | | | |
| 5.3.1 | CONVÊNIO | Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2") | und | 1,00 | 0,00 | 94497 | SINAPI | Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2") | und | 1,00 | 89,59 | 111,98 | 111,98 | 0,01% |
| 5.3.2 | CONVÊNIO | Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2") | und | 2,00 | 0,00 | 94498 | SINAPI | Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2") | und | 2,00 | 123,35 | 154,18 | 308,36 | 0,04% |
| 5.3.3 | CONVÊNIO | Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2") | und | 1,00 | 0,00 | 94499 | SINAPI | Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2") | und | 1,00 | 242,51 | 303,13 | 303,13 | 0,04% |
| **5.4** | | **REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO** | | | | | | **REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO** | | | | | | |
| 5.4.1 | CONVÊNIO | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | und | 2,00 | 0,00 | 89987 | SINAPI | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | und | 2,00 | 79,58 | 99,47 | 198,94 | 0,03% |
| 5.4.2 | CONVÊNIO | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") | und | 1,00 | 0,00 | 94792 | SINAPI | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") | und | 1,00 | 96,83 | 121,03 | 121,03 | 0,02% |
| 5.4.3 | CONVÊNIO | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") | und | 2,00 | 0,00 | 94793 | SINAPI | Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4") | und | 2,00 | 132,14 | 165,17 | 330,34 | 0,04% |
| **5.5** | | **REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO** | | | 0,00 | | | **REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO** | | | | | | |
| 5.5.1 | CONVÊNIO | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | und | 1,00 | 0,00 | 89985 | SINAPI | Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") | und | 1,00 | 75,72 | 94,65 | 94,65 | 0,01% |
| **5.6** | | **DIVERSOS - ÁGUA FRIA** | | | 0,00 | | | **DIVERSOS - ÁGUA FRIA** | | | | | | |
| 5.6.1 | CONVÊNIO | Caixa d'água metalica, capacidade 25.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | und | 1,00 | 0,00 | 7107376 | SICRO3 | Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto | und | 1,00 | 36.303,53 | 45.379,41 | 45.379,41 | 5,71% |
| 5.6.2 | CONVÊNIO | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | und | 1,00 | 0,00 | 95675 | SINAPI | Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção | und | 1,00 | 152,57 | 190,71 | 190,71 | 0,02% |
| 5.6.3 | CONVÊNIO | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | und | 5,00 | 0,00 | 86915 | SINAPI | Torneira de jardim, inclusive poste de proteção | und | 5,00 | 206,74 | 258,42 | 1.292,10 | 0,16% |
| **5.7** | | **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO** | | | 0,00 | | | **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO** | | | | | | |
| 5.7.1 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm | m | 24,00 | 0,00 | 89711 | SINAPI | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm | m | 24,00 | 21,44 | 26,80 | 643,20 | 0,08% |
| 5.7.2 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm | m | 50,00 | 0,00 | 89712 | SINAPI | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm | m | 50,00 | 26,75 | 33,43 | 1.671,50 | 0,21% |
| 5.7.3 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm | m | 25,00 | 0,00 | 89713 | SINAPI | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm | m | 25,00 | 33,24 | 41,55 | 1.038,75 | 0,13% |
| 5.7.4 | CONVÊNIO | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm | m | 87,00 | 50,00 | 89848 | SINAPI | Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm | m | 43,50 | 26,58 | 33,22 | 1.445,07 | 0,18% |
| **5.8** | | **DIVERSOS - ESGOTO** | | | | | | **DIVERSOS - ESGOTO** | | | | | | |
| 5.8.1 | CONVÊNIO | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | und | 6,00 | 0,00 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio | und | 6,00 | 50,85 | 63,56 | 381,36 | 0,05% |
| 5.8.2 | CONVÊNIO | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | und | 1,00 | 0,00 | 89709 | SINAPI | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | und | 1,00 | 22,36 | 27,95 | 27,95 | 0,00% |
| 5.8.3 | CONVÊNIO | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | und | 1,00 | 0,00 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | und | 1,00 | 426,25 | 532,81 | 532,81 | 0,07% |
| 5.8.4 | CONVÊNIO | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | und | 7,00 | 0,00 | 98110 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) | und | 7,00 | 426,25 | 532,81 | 3.729,67 | 0,47% |
| **5.9** | | **LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | | | | | | **LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | | | | | | |
| 5.9.1 | CONVÊNIO | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | und | 5,00 | 0,00 | 95470 | SINAPI | Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | und | 5,00 | 323,13 | 403,91 | 2.019,55 | 0,25% |
| 5.9.2 | CONVÊNIO | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | und | 3,00 | 0,00 | 86931 | SINAPI | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações | und | 3,00 | 527,40 | 659,25 | 1.977,75 | 0,25% |
| 5.9.3 | CONVÊNIO | Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | und | 3,00 | 0,00 | 86941 | SINAPI | Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações | und | 3,00 | 1.006,58 | 1.258,22 | 3.774,66 | 0,48% |
| 5.9.4 | CONVÊNIO | Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | und | 2,00 | 0,00 | 86943 | SINAPI | Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE | und | 2,00 | 295,69 | 369,61 | 739,22 | 0,09% |
| 5.9.5 | CONVÊNIO | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | und | 6,00 | 0,00 | 86901 | SINAPI | Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações | und | 6,00 | 155,45 | 194,31 | 1.165,86 | 0,15% |
| 5.9.6 | CONVÊNIO | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | und | 1,00 | 0,00 | 86919 | SINAPI | Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações | und | 1,00 | 997,84 | 1.247,30 | 1.247,30 | 0,16% |
| 5.9.7 | CONVÊNIO | Papeleira de louça, conforme especificações | und | 8,00 | 0,00 | 95544 | SINAPI | Papeleira de louça, conforme especificações | und | 8,00 | 79,06 | 98,82 | 790,56 | 0,10% |
| 5.9.8 | CONVÊNIO | Cabide de louça, branco, conforme especificações | und | 3,00 | 0,00 | 13379 | ORSE | Cabide de louça, branco, conforme especificações | und | 3,00 | 90,26 | 112,82 | 338,46 | 0,04% |
| 5.9.9 | CONVÊNIO | Chuveiro eletrico de plastico | und | 1,00 | 0,00 | 100860 | SINAPI | Chuveiro eletrico de plastico | und | 1,00 | 109,32 | 136,65 | 136,65 | 0,02% |
| **5.10** | | **METAIS** | | | | | | **METAIS** | | | | | | |
| 5.10.1 | CONVÊNIO | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"" | und | 2,00 | 0,00 | 86909 | SINAPI | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"" | und | 2,00 | 186,67 | 233,33 | 466,66 | 0,06% |
| 5.10.2 | CONVÊNIO | Válvula de descarga cromada | und | 5,00 | 0,00 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga cromada | und | 5,00 | 386,95 | 483,68 | 2.418,40 | 0,30% |
| 5.10.3 | CONVÊNIO | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | und | 9,00 | 0,00 | 95547 | SINAPI | Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações | und | 9,00 | 116,11 | 145,13 | 1.306,17 | 0,16% |
| 5.10.4 | CONVÊNIO | Cuba inox de embutir, em bancada | und | 2,00 | 0,00 | 86936 | SINAPI | Cuba inox de embutir, em bancada | und | 2,00 | 585,20 | 731,50 | 1.463,00 | 0,18% |
| 5.10.5 | CONVÊNIO | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | und | 6,00 | 0,00 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | und | 6,00 | 393,64 | 492,05 | 2.952,30 | 0,37% |
| 5.10.6 | CONVÊNIO | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | und | 2,00 | 0,00 | 12128 | ORSE | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura" | und | 2,00 | 409,55 | 511,93 | 1.023,86 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | | | **83.720,78** | **10,54%** |
| **6.0** | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)** | | | | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)** | | | | | | |
| **6.1** | | **ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO** | | | | | | **ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO** | | | | | | |
| 6.1.1 | CONVÊNIO | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"")" | m | 900,00 | 50,00 | 91873 | SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"")" | m | 450,00 | 22,80 | 28,50 | 12.825,00 | 1,61% |
| 6.1.2 | CONVÊNIO | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"")" | m | 30,00 | 0,00 | 91872 | SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1"")" | m | 30,00 | 18,92 | 23,65 | 709,50 | 0,09% |
| **6.2** | | **FIOS E CABOS** | | | | | | **FIOS E CABOS** | | | | | | |
| 6.2.1 | CONVÊNIO | Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c | m | 1.500,00 | 0,00 | 91924 | SINAPI | Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c | m | 1.500,00 | 2,91 | 3,63 | 5.445,00 | 0,69% |

| DADOS DA OBRA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA | | LEGENDA |
|---|---|---|---|
| PROJETO: | ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA //// TC Nº 32063/2014 | ID OBRA | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) |
| LOCALIZAÇÃO: | POVOADO CABECEIRA GRANDE | 1013686 | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. |
| MUNICIPIO | CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA | | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros) |
| MODALIDADE: | PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações |

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL**

| SERVIÇOS DA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | SERVIÇOS EXECUTADOS (ACUM.) | | CÓDIGO | FONTE | | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL |
| | | | | QUANTIDADE | % EXECUTADO | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | CONVÊNIO | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | m | 2.300,00 | 0,00 | 91926 | SINAPI | Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c | m | 2.300,00 | 4,17 | 5,21 | 11.983,00 | 1,51% |
| 6.2.3 | CONVÊNIO | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | m | 150,00 | 0,00 | 91928 | SINAPI | Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c | m | 150,00 | 6,42 | 8,02 | 1.203,00 | 0,15% |
| 6.2.4 | CONVÊNIO | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | m | 300,00 | 0,00 | 91930 | SINAPI | Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c | m | 300,00 | 8,95 | 11,18 | 3.354,00 | 0,42% |
| 6.2.5 | CONVÊNIO | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | m | 150,00 | 0,00 | 91932 | SINAPI | Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c | m | 150,00 | 15,89 | 19,86 | 2.979,00 | 0,37% |
| 6.2.6 | CONVÊNIO | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | m | 200,00 | 0,00 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO | m | 200,00 | 22,97 | 28,71 | 5.742,00 | 0,72% |
| **6.3** | | **CABO TELEFÔNICO** | | | | | | **CABO TELEFÔNICO** | | | | | | |
| 6.3.1 | CONVÊNIO | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 70,00 | 0,00 | C0560 | SEINFRA | Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 | m | 70,00 | 11,47 | 14,33 | 1.003,10 | 0,13% |
| 6.3.2 | CONVÊNIO | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 35,00 | 0,00 | 98281 | SINAPI | Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 | m | 35,00 | 9,43 | 11,78 | 412,30 | 0,05% |
| **6.4** | | **INTERRUPTOR** | | | | | | **INTERRUPTOR** | | | | | | |
| 6.4.1 | CONVÊNIO | Interruptor 01 seção simples | und | 24,00 | 0,00 | 91953 | SINAPI | Interruptor 01 seção simples | und | 24,00 | 33,11 | 41,38 | 993,12 | 0,12% |
| 6.4.2 | CONVÊNIO | Interruptor 02 seções simples | und | 9,00 | 0,00 | 91959 | SINAPI | Interruptor 02 seções simples | und | 9,00 | 50,57 | 63,21 | 568,89 | 0,07% |
| 6.4.3 | CONVÊNIO | Interruptor para ventilador | und | 4,00 | 0,00 | 7811 | ORSE | Interruptor para ventilador | und | 4,00 | 40,36 | 50,45 | 201,80 | 0,03% |
| **6.5** | | **TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR** | | | | | | **TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR** | | | | | | |
| 6.5.1 | CONVÊNIO | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | und | 7,00 | 0,00 | 98308 | SINAPI | Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida | und | 7,00 | 35,09 | 43,86 | 307,02 | 0,04% |
| **6.6** | | **TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR** | | | | | | **TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR** | | | | | | |
| 6.6.1 | CONVÊNIO | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | und | 53,00 | 0,00 | 92000 | SINAPI | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t | und | 53,00 | 34,78 | 43,47 | 2.303,91 | 0,29% |
| 6.6.2 | CONVÊNIO | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | und | 5,00 | 0,00 | 92001 | SINAPI | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla | und | 5,00 | 37,33 | 46,66 | 233,30 | 0,03% |
| **6.7** | | **CAIXA DE EMBUTIR DE PVC** | | | | | | **CAIXA DE EMBUTIR DE PVC** | | | | | | |
| 6.7.1 | CONVÊNIO | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 2"" com tampa" | und | 97,00 | 0,00 | 91941 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 2"" com tampa" | und | 97,00 | 13,22 | 16,52 | 1.602,44 | 0,20% |
| 6.7.2 | CONVÊNIO | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 4"""" | und | 5,00 | 0,00 | 91944 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 4"""" | und | 5,00 | 17,21 | 21,51 | 107,55 | 0,01% |
| 6.7.3 | CONVÊNIO | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"" x 4"""" | und | 94,00 | 0,00 | 91936 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"" x 4"""" | und | 94,00 | 21,39 | 26,73 | 2.512,62 | 0,32% |
| **6.8** | | **QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS** | | | | | | **QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS** | | | | | | |
| 6.8.1 | CONVÊNIO | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 | 0,00 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 | 368,39 | 460,48 | 460,48 | 0,06% |
| 6.8.2 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 101895 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 382,32 | 477,90 | 477,90 | 0,06% |
| 6.8.3 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | und | 3,00 | 0,00 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | und | 3,00 | 11,29 | 14,11 | 42,33 | 0,01% |
| 6.8.4 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 3,00 | 0,00 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 3,00 | 12,65 | 15,81 | 47,43 | 0,01% |
| 6.8.5 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 93671 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 73,55 | 91,93 | 91,93 | 0,01% |
| 6.8.6 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 93672 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 81,26 | 101,57 | 101,57 | 0,01% |
| **6.9** | | **QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS** | | | | | | **QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS** | | | | | | |
| 6.9.1 | CONVÊNIO | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 | 0,00 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 | 368,39 | 460,48 | 460,48 | 0,06% |
| 6.9.2 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 93672 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 81,26 | 101,57 | 101,57 | 0,01% |
| 6.9.3 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | und | 2,00 | 0,00 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | und | 2,00 | 11,29 | 14,11 | 28,22 | 0,00% |
| 6.9.4 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 7,00 | 0,00 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 7,00 | 12,65 | 15,81 | 110,67 | 0,01% |
| **6.10** | | **QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS** | | | | | | **QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS** | | | | | | |
| 6.10.1 | CONVÊNIO | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 | 0,00 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | und | 1,00 | 368,39 | 460,48 | 460,48 | 0,06% |
| 6.10.2 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 93671 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 73,55 | 91,93 | 91,93 | 0,01% |
| 6.10.3 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 11,29 | 14,11 | 14,11 | 0,00% |
| 6.10.4 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 2,00 | 0,00 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | und | 2,00 | 12,65 | 15,81 | 31,62 | 0,00% |
| 6.10.5 | CONVÊNIO | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 0,00 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | und | 1,00 | 12,65 | 15,81 | 15,81 | 0,00% |
| **6.11** | | **CAIXA DE MEDIÇÃO** | | | | | | **CAIXA DE MEDIÇÃO** | | | | | | |
| 6.11.1 | CONVÊNIO | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | und | 1,00 | 0,00 | 97888 | SINAPI | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | und | 1,00 | 542,92 | 678,65 | 678,65 | 0,09% |
| **6.12** | | **CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA** | | | | | | **CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA** | | | | | | |
| 6.12.1 | CONVÊNIO | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | und | 5,00 | 0,00 | 101938 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | und | 5,00 | 138,91 | 173,63 | 868,15 | 0,11% |
| **6.13** | | **CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE** | | | | | | **CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE** | | | | | | |
| 6.13.1 | CONVÊNIO | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | und | 1,00 | 0,00 | 100560 | SINAPI | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m | und | 1,00 | 108,79 | 135,98 | 135,98 | 0,02% |
| **6.14** | | **LUMINÁRIAS** | | | | | | **LUMINÁRIAS** | | | | | | |
| 6.14.1 | CONVÊNIO | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações | und | 5,00 | 0,00 | C1638 | SEINFRA | Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações | und | 5,00 | 134,00 | 167,50 | 837,50 | 0,11% |
| 6.14.2 | CONVÊNIO | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | und | 75,00 | 0,00 | C1637 | SEINFRA | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações | und | 75,00 | 105,32 | 131,65 | 9.873,75 | 1,24% |
| **6.15** | | **SPDA** | | | | | | **SPDA** | | | | | | |
| 6.15.1 | CONVÊNIO | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | und | 37,00 | 0,00 | C2457 | SEINFRA | Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação | und | 37,00 | 15,06 | 18,82 | 696,34 | 0,09% |
| 6.15.2 | CONVÊNIO | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 241,70 | 0,00 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 241,70 | 67,42 | 84,27 | 20.368,06 | 2,56% |
| 6.15.3 | CONVÊNIO | Conector e descida para pilares | und | 26,00 | 0,00 | 98463 | SINAPI | Conector e descida para pilares | und | 26,00 | 26,95 | 33,68 | 875,68 | 0,11% |
| | | | | | | | | | | | | | **91.357,19** | **11,50%** |

| DADOS DA OBRA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA | | LEGENDA |
|---|---|---|---|
| PROJETO: | ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA //// TC Nº 32063/2014 | ID OBRA | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) |
| LOCALIZAÇÃO: | POVOADO CABECEIRA GRANDE | 1013686 | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. |
| MUNICIPIO | CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA | | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros) |
| MODALIDADE: | PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações |

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL**

| SERVIÇOS DA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | SERVIÇOS EXECUTADOS (ACUM.) | | CÓDIGO | FONTE | | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL |
| | | | | QUANTIDADE | % EXECUTADO | | | | | | | | | |
| **7.0** | | **PAREDES E PAÍNES** | | | | | | **PAREDES E PAÍNES** | | | | | | |
| **7.1** | | **ALVENARIA** | | | | | | **ALVENARIA** | | | | | | |
| 7.1.1 | CONVÊNIO | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 744,38 | 90,00 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x39 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 74,44 | 61,19 | 76,48 | 5.693,02 | 0,72% |
| 7.1.2 | CONVÊNIO | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 126,00 | 100,00 | 93183 | SINAPI | Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 0,00 | 65,74 | 82,17 | 0,00 | 0,00% |
| **7.2** | | **DIVISÓRIA** | | | | | | **DIVISÓRIA** | | | | | | |
| 7.2.1 | CONVÊNIO | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 11,32 | 0,00 | C4096 | SEINFRA | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 11,32 | 518,74 | 648,42 | 7.340,11 | 0,92% |
| **7.3** | | **ELEMENTO VAZADO** | | | | | | **ELEMENTO VAZADO** | | | | | | |
| 7.3.1 | CONVÊNIO | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | m² | 10,00 | 0,00 | C0804 | SEINFRA | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia | m² | 10,00 | 188,46 | 235,57 | 2.355,70 | 0,30% |
| **7.4** | | **IMPERMEABILIZAÇÕES** | | | | | | **IMPERMEABILIZAÇÕES** | | | | | | |
| 7.4.1 | CONVÊNIO | Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica | m² | 59,55 | 97,00 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica | m² | 1,79 | 13,29 | 16,61 | 29,67 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | **15.418,51** | **1,94%** |
| **8.0** | | **ESQUADRIAS** | | | | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| **8.1** | | **MADEIRA** | | | | | | **MADEIRA** | | | | | | |
| 8.1.1 | CONVÊNIO | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 | und | 6,00 | 0,00 | 91331 | SINAPI | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 | und | 6,00 | 791,78 | 989,72 | 5.938,32 | 0,75% |
| 8.1.2 | CONVÊNIO | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 | und | 8,00 | 0,00 | 91332 | SINAPI | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 | und | 8,00 | 934,35 | 1.167,93 | 9.343,44 | 1,18% |
| 8.1.3 | CONVÊNIO | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 | und | 6,00 | 0,00 | 90850 | SINAPI | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 | und | 6,00 | 968,18 | 1.210,22 | 7.261,32 | 0,91% |
| 8.1.4 | CONVÊNIO | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 | und | 3,00 | 0,00 | 3625 | ORSE | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 | und | 3,00 | 1.059,23 | 1.324,03 | 3.972,09 | 0,50% |
| 8.1.5 | CONVÊNIO | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5 | und | 2,00 | 0,00 | 13034 | ORSE | Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5 | und | 2,00 | 892,89 | 1.116,11 | 2.232,22 | 0,28% |
| **8.2** | | **METÁLICAS** | | | | | | **METÁLICAS** | | | | | | |
| 8.2.1 | CONVÊNIO | Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) | m² | 60,60 | 0,00 | 94559 | SINAPI | Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias) | m² | 60,60 | 716,53 | 895,66 | 54.277,00 | 6,83% |
| **8.3** | | **FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | **FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | |
| 8.3.1 | CONVÊNIO | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | und | 20,00 | 0,00 | 91307 | SINAPI | Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações | und | 20,00 | 93,73 | 117,16 | 2.343,20 | 0,29% |
| 8.3.2 | CONVÊNIO | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2"" com anéis, com parafusos, conforme especificações" | und | 60,00 | 0,00 | 74047/002 | SINAPI | Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2"" com anéis, com parafusos, conforme especificações" | und | 60,00 | 26,21 | 32,76 | 1.965,60 | 0,25% |
| 8.3.3 | CONVÊNIO | Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado) | und | 5,00 | 0,00 | 74046/002 | SINAPI | Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado) | und | 5,00 | 59,30 | 74,12 | 370,60 | 0,05% |
| | | | | | | | | | | | | | **87.703,79** | **11,04%** |
| **9.0** | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | | **SISTEMAS DE COBERTURA** | | | | | | |
| **9.1** | CONVÊNIO | **TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA** | | | | | | **TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA** | | | | | | |
| 9.1.1 | CONVÊNIO | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | m² | 1.021,83 | 0,00 | 94204 | SINAPI | Telhado em telha colonial de primeira qualidade | m² | 1.021,83 | 52,60 | 65,75 | 67.185,32 | 8,46% |
| 9.1.2 | CONVÊNIO | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | m | 180,00 | 0,00 | 94221 | SINAPI | Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento | m | 180,00 | 25,18 | 31,47 | 5.664,60 | 0,71% |
| 9.1.3 | CONVÊNIO | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | m² | 1.021,83 | 0,00 | 92540 | SINAPI | Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada | m² | 1.021,83 | 92,00 | 115,00 | 117.510,45 | 14,79% |
| **9.2** | | **CHAPAS** | | | | | | **CHAPAS** | | | | | | |
| 9.2.1 | CONVÊNIO | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | m | 24,60 | 0,00 | 100327 | SINAPI | Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm | m | 24,60 | 56,87 | 71,08 | 1.748,57 | 0,22% |
| | | | | | | | | | | | | | **192.108,94** | **24,18%** |
| **10.0** | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | | **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS** | | | | | | |
| **10.1** | | **MASSA** | | | | | | **MASSA** | | | | | | |
| 10.1.1 | CONVÊNIO | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1.488,76 | 70,00 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 446,63 | 4,66 | 5,82 | 2.599,37 | 0,33% |
| 10.1.2 | CONVÊNIO | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 508,38 | 0,00 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 508,38 | 5,80 | 7,25 | 3.685,76 | 0,46% |
| 10.1.3 | CONVÊNIO | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 815,76 | 70,00 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 244,73 | 33,03 | 41,28 | 10.102,37 | 1,27% |
| 10.1.4 | CONVÊNIO | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 673,00 | 70,00 | 87553 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 201,90 | 22,79 | 28,48 | 5.750,11 | 0,72% |
| 10.1.5 | CONVÊNIO | Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única) | m² | 508,38 | 0,00 | 87543 | SINAPI | Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única) | m² | 508,38 | 30,81 | 38,51 | 19.577,71 | 2,46% |
| **10.2** | | **ACABAMENTO** | | | | | | **ACABAMENTO** | | | | | | |
| 10.2.1 | CONVÊNIO | Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações | m² | 673,00 | 0,00 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações | m² | 673,00 | 77,25 | 96,56 | 64.984,88 | 8,18% |
| | | | | | | | | | | | | | **106.700,21** | **13,43%** |
| **11.0** | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | | **SISTEMAS DE PISOS** | | | | | | |
| **11.1** | | **CAMADA IMPERMEABILIZADORA** | | | | | | **CAMADA IMPERMEABILIZADORA** | | | | | | |
| 11.1.1 | CONVÊNIO | Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização | m² | 53,28 | 100,00 | 87690 | SINAPI | Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização | m² | 0,00 | 50,70 | 63,37 | 0,00 | 0,00% |
| **11.2** | | **ACABAMENTO** | | | | | | **ACABAMENTO** | | | | | | |
| 11.2.1 | CONVÊNIO | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 666,07 | 0,00 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações | m² | 666,07 | 63,46 | 79,32 | 52.832,67 | 6,65% |

| DADOS DA OBRA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA | | LEGENDA | |
|---|---|---|---|---|
| PROJETO: | ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA //// TC Nº 32063/2014 | ID OBRA | | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) |
| LOCALIZAÇÃO: | POVOADO CABECEIRA GRANDE | 1013686 | | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. |
| MUNICIPIO | CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA | | | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros) |
| MODALIDADE: | PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | | | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações |

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL**

| | | SERVIÇOS DA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | SERVIÇOS EXECUTADOS (ACUM.) | | CÓDIGO | FONTE | | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL |
| | | | | QUANTIDADE | % EXECUTADO | | | | | | | | | |
| **11.3** | | **CALÇADA EM CONCRETO** | | | | | | **CALÇADA EM CONCRETO** | | | | | | |
| 11.3.1 | CONVÊNIO | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm | m² | 149,39 | 0,00 | 94996 | SINAPI | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 10 cm | m² | 149,39 | 120,96 | 151,20 | 22.587,77 | 2,84% |
| | | | | | | | | | | | | | **75.420,44** | **9,49%** |
| **12.0** | | **SOLEIRAS E RODAPÉS** | | | | | | **SOLEIRAS E RODAPÉS** | | | | | | |
| **12.1** | | **SOLEIRA** | | | | | | **SOLEIRA** | | | | | | |
| 12.1.1 | CONVÊNIO | Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização | m | 24,70 | 0,00 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização | m | 24,70 | 97,13 | 121,41 | 2.998,83 | 0,38% |
| **12.2** | | **RODAPÉ** | | | | | | **RODAPÉ** | | | | | | |
| 12.1.2 | CONVÊNIO | Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações | m | 56,00 | 0,00 | 88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações | m | 56,00 | 10,09 | 12,61 | 706,16 | 0,09% |
| | | | | | | | | | | | | | **3.704,99** | **0,47%** |
| **13.0** | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | **PINTURAS E ACABAMENTOS** | | | | | | |
| **13.1** | | **ACRÍLICA** | | | | | | **ACRÍLICA** | | | | | | |
| 13.1.1 | CONVÊNIO | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2 demãos. | m² | 815,76 | 0,00 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2 demãos. | m² | 815,76 | 15,16 | 18,95 | 15.458,65 | 1,95% |
| 13.1.2 | CONVÊNIO | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 2 demãos. | m² | 508,38 | 0,00 | 88488 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 2 demãos. | m² | 508,38 | 17,67 | 22,08 | 11.225,03 | 1,41% |
| **13.2** | | **ESMALTE** | | | | | | **ESMALTE** | | | | | | |
| 13.2.1 | CONVÊNIO | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira | m² | 80,00 | 0,00 | 102219 | SINAPI | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira | m² | 80,00 | 17,02 | 21,27 | 1.701,60 | 0,21% |
| 13.2.2 | CONVÊNIO | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado | m² | 268,00 | 0,00 | 73739/001 | SINAPI | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado | m² | 268,00 | 23,95 | 29,93 | 8.021,24 | 1,01% |
| 13.2.3 | CONVÊNIO | Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 121,20 | 0,00 | 100742 | SINAPI | Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 121,20 | 25,83 | 32,28 | 3.912,34 | 0,49% |
| | | | | | | | | | | | | | **40.318,86** | **5,07%** |
| **14.0** | | **ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS** | | | | | | **ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS** | | | | | | |
| **14.1** | | **CONCRETO** | | | | | | **CONCRETO** | | | | | | |
| 14.1.1 | CONVÊNIO | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto) | m | 10,80 | 0,00 | 3226 | ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto) | m | 10,80 | 193,81 | 242,26 | 2.616,41 | 0,33% |
| **14.2** | | **BANCADA** | | | | | | **BANCADA** | | | | | | |
| 14.2.1 | CONVÊNIO | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | und | 2,00 | 0,00 | C4096 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. | m² | 3,90 | 518,74 | 648,42 | 2.528,84 | 0,32% |
| 14.2.2 | CONVÊNIO | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | und | 1,00 | 0,00 | C4096 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | m² | 2,54 | 518,74 | 648,42 | 1.646,99 | 0,21% |
| 14.2.3 | CONVÊNIO | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. | und | 1,00 | 0,00 | C4096 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. | m² | 2,54 | 518,74 | 648,42 | 1.646,99 | 0,21% |
| 14.2.4 | CONVÊNIO | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto | und | 1,00 | 0,00 | 1776 | ORSE | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto | m² | 9,17 | 450,75 | 563,43 | 5.166,65 | 0,65% |
| 14.2.5 | CONVÊNIO | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. | und | 2,00 | 0,00 | 1776 | ORSE | Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. | m² | 8,80 | 450,75 | 563,43 | 4.958,18 | 0,62% |
| **14.3** | | **MADEIRA** | | | | | | **MADEIRA** | | | | | | |
| 14.3.1 | CONVÊNIO | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações | m² | 21,28 | 0,00 | 7986 | ORSE | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações | m² | 21,28 | 246,63 | 308,28 | 6.560,20 | 0,83% |
| 14.3.2 | CONVÊNIO | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | m² | 1,50 | 0,00 | 2387 | ORSE | Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática | m² | 1,50 | 413,07 | 516,33 | 774,50 | 0,10% |
| 14.3.3 | CONVÊNIO | Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto | m² | 9,54 | 0,00 | 1776 | ORSE | Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto | m² | 13,31 | 450,75 | 563,43 | 7.499,25 | 0,94% |
| **14.4** | | **INCÊNDIO** | | | | | | **INCÊNDIO** | | | | | | |
| 14.4.1 | CONVÊNIO | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | und | 7,00 | 0,00 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 | und | 7,00 | 226,73 | 283,41 | 1.983,87 | 0,25% |
| **14.5** | | **GÁS** | | | | | | **GÁS** | | | | | | |
| 14.5.1 | CONVÊNIO | Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"""" | m | 7,00 | 0,00 | 92690 | SINAPI | Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"""" | m | 7,00 | 72,21 | 90,26 | 631,82 | 0,08% |
| 14.5.2 | CONVÊNIO | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4""" x 90º" | und | 5,00 | 0,00 | C0941 | SEINFRA | Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4""" x 90º" | und | 5,00 | 30,49 | 38,11 | 190,55 | 0,02% |
| 14.5.3 | CONVÊNIO | Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"""" | und | 1,00 | 0,00 | 97553 | SINAPI | Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"""" | und | 1,00 | 74,66 | 93,32 | 93,32 | 0,01% |
| 14.5.4 | CONVÊNIO | União em aço forjado classe 10 ø 3/4"""" | und | 2,00 | 0,00 | 92905 | SINAPI | União em aço forjado classe 10 ø 3/4"""" | und | 2,00 | 51,63 | 64,53 | 129,06 | 0,02% |
| 14.5.5 | CONVÊNIO | Registro esfera ø 3/4"""" | und | 1,00 | 0,00 | 90371 | SINAPI | Registro esfera ø 3/4"""" | und | 1,00 | 35,98 | 44,97 | 44,97 | 0,01% |
| 14.5.6 | CONVÊNIO | Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"""" | und | 3,00 | 0,00 | 97540 | SINAPI | Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"""" | und | 3,00 | 34,11 | 42,63 | 127,89 | 0,02% |
| **14.6** | | **VIDROS** | | | | | | **VIDROS** | | | | | | |
| 14.6.1 | CONVÊNIO | Vidro liso incolor 4mm | m² | 50,58 | 0,00 | C2670 | SEINFRA | Vidro liso incolor 4mm | m² | 50,58 | 179,43 | 224,28 | 11.344,08 | 1,43% |
| 14.6.2 | CONVÊNIO | Vidro canelado incolor 4mm | m² | 2,10 | 0,00 | C2984 | SEINFRA | Vidro canelado incolor 4mm | m² | 2,10 | 149,52 | 186,90 | 392,49 | 0,05% |
| 14.6.3 | CONVÊNIO | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | m² | 11,40 | 0,00 | C4835 | SEINFRA | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado | m² | 11,40 | 531,10 | 663,87 | 7.568,12 | 0,95% |
| | | | | | | | | | | | | | **55.904,17** | **7,04%** |
| **15.0** | | **INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA** | | | | | | **INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA** | | | | | | |
| 15.1 | CONVÊNIO | Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4""), fornecimento e instalação" | m | 110,00 | 0,00 | 83407 | SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4""), fornecimento e instalação" | m | 110,00 | 36,47 | 45,58 | 5.013,80 | 0,63% |

| DADOS DA OBRA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA | | LEGENDA | |
|---|---|---|---|---|
| PROJETO: | ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA //// TC Nº 32063/2014 | ID OBRA | | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) |
| LOCALIZAÇÃO: | POVOADO CABECEIRA GRANDE | 1013686 | | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. |
| MUNICIPIO | CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA | | | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros) |
| MODALIDADE: | PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | | | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações |

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

**PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL**

| | | SERVIÇOS DA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | SERVIÇOS EXECUTADOS (ACUM.) | | CÓDIGO | FONTE | | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL |
| | | | | QUANTIDADE | % EXECUTADO | | | | | | | | | |
| 15.2 | CONVÊNIO | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"" " | und | 26,00 | 0,00 | 91908 | SINAPI | Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"" " | und | 26,00 | 19,98 | 24,97 | 649,22 | 0,08% |
| 15.3 | CONVÊNIO | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"" " | und | 45,00 | 0,00 | 91881 | SINAPI | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"" " | und | 45,00 | 12,52 | 15,65 | 704,25 | 0,09% |
| 15.4 | CONVÊNIO | Bucha/arruela aluminio 1.1/4"" " | CJ | 45,00 | 0,00 | 84159 | SINAPI | Bucha/arruela aluminio 1.1/4"" " | CJ | 45,00 | 5,69 | 7,11 | 319,95 | 0,04% |
| 15.5 | CONVÊNIO | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação | m | 130,00 | 0,00 | 73768/010 | SINAPI | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalação | m | 130,00 | 2,61 | 3,26 | 423,80 | 0,05% |
| 15.6 | CONVÊNIO | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | und | 205,00 | 0,00 | 7138 | ORSE | Cabo UTP 4 pares categoria 6 | und | 205,00 | 12,21 | 15,26 | 3.128,30 | 0,39% |
| 15.7 | CONVÊNIO | Obturador com haste padrão TELEBRAS | und | 1,00 | 0,00 | 12768 | ORSE | Obturador com haste padrão TELEBRAS | und | 1,00 | 56,42 | 70,52 | 70,52 | 0,01% |
| 15.8 | CONVÊNIO | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | und | 1,00 | 0,00 | 83370 | SINAPI | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação | und | 1,00 | 246,63 | 308,28 | 308,28 | 0,04% |
| 15.9 | CONVÊNIO | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | und | 19,00 | 0,00 | 98307 | SINAPI | Conector RJ45 (fêmea), para lógica | und | 19,00 | 53,21 | 66,51 | 1.263,69 | 0,16% |
| 15.10 | CONVÊNIO | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4"", 2 saidas" | und | 19,00 | 0,00 | 98308 | SINAPI | Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4"", 2 saidas" | und | 19,00 | 35,09 | 43,86 | 833,34 | 0,10% |
| 15.11 | CONVÊNIO | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação | und | 5,00 | 0,00 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação | und | 5,00 | 33,07 | 41,33 | 206,65 | 0,03% |
| 15.12 | CONVÊNIO | Caixa pvc 4"" X 4"" p/ eletroduto" | und | 22,00 | 0,00 | 91936 | SINAPI | Caixa pvc 4"" X 4"" p/ eletroduto" | und | 22,00 | 21,39 | 26,73 | 588,06 | 0,07% |
| | | | | | | | | | | | | | **13.509,86** | **1,70%** |
| **16.0** | | **PORTAL DE ACESSO** | | | | | | **PORTAL DE ACESSO** | | | | | | |
| **16.1** | | **MUROS E FECHOS** | | | | | | **MUROS E FECHOS** | | | | | | |
| 16.1.1 | CONVÊNIO | Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE | m | 7,25 | 0,00 | C0804 | SEINFRA | Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE | m | 7,25 | 22,83 | 28,53 | 206,84 | 0,03% |
| 16.1.1 | CONVÊNIO | Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls | m² | 4,20 | 0,00 | C3659 | SEINFRA | Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls | m² | 4,20 | 188,46 | 235,57 | 989,39 | 0,12% |
| 16.1.1 | CONVÊNIO | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4""x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar" | PÇ | 2,00 | 0,00 | 7384 | ORSE | Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4""x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar" | PÇ | 2,00 | 491,19 | 613,98 | 1.227,96 | 0,15% |
| **16.2** | | **COBERTURA** | | | | | | **COBERTURA** | | | | | | |
| 16.2.1 | CONVÊNIO | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m² | 15,60 | 0,00 | 92540 | SINAPI | Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede | m² | 15,60 | 92,00 | 115,00 | 1.794,00 | 0,23% |
| 16.2.1 | CONVÊNIO | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 9,20 | 0,00 | 94204 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido | m² | 9,20 | 52,60 | 65,75 | 604,90 | 0,08% |
| 16.2.1 | CONVÊNIO | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 15,60 | 0,00 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 15,60 | 25,18 | 31,47 | 490,93 | 0,06% |
| | | | | | | | | | | | | | **5.314,03** | **0,67%** |
| **17.0** | | **LIMPEZA DA OBRA** | | | | | | **LIMPEZA DA OBRA** | | | | | | |
| 17.1 | CONVÊNIO | Limpeza geral | m² | 727,28 | 0,00 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da geral | m² | 727,28 | 4,12 | 5,15 | 3.745,49 | 0,47% |
| | | | | | | | | **SUB-TOTAL** | | | | | **3.745,49** | **0,47%** |
| | | **TOTAL GERAL DA NOVA PACTUAÇÃO** | | | | | | | | | | | **794.513,40** | **100,00%** |

**BASE DE PREÇOS:**

| | |
|---|---|
| SINAPI | MAIO 24 |
| SEINFRA | 028 - CEARÁ |
| ORSE | ABRIL 24 |
| SICRO 3 | 012024 MA |

**BDI = 25%**

**ENCARGOS SOCIAIS**

NÃO DESONERADO — HORISTA = 114,08%; MENSALISTA 71,35%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA

**PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023**

**ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ID | GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO |
|---|---|
| 1013686 | |
| TC Nº | LOCALIZAÇÃO |
| 32063/2014 | POVOADO CABECEIRA GRANDE |

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.974,12 | 0,63% | 100,00% 4.974,12 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 496,39 | 0,06% | 60,00% 297,83 | 40,00% 198,55 | | | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 6.489,26 | 0,82% | | 40,00% 2.595,70 | 60,00% 3.893,56 | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 7.626,38 | 0,96% | | 50,00% 3.813,19 | 30,00% 2.287,91 | 20,00% 1.525,28 | | |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 83.720,78 | 10,54% | 40,00% 33.488,31 | 40,00% 33.488,31 | | | 20,00% 16.744,16 | |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 91.357,19 | 11,50% | | | 40,00% 36.542,88 | 40,00% 36.542,88 | 20,00% 18.271,44 | |
| 7 | PAREDES E PAINÉS | 15.418,51 | 1,94% | | 50,00% 7.709,25 | 50,00% 7.709,25 | | | |
| 8 | ESQUADRIAS | 87.703,79 | 11,04% | | | | 50,00% 43.851,89 | 50,00% 43.851,89 | |
| 9 | COBERTURA | 192.108,94 | 24,18% | | | 20,00% 38.421,79 | 50,00% 96.054,47 | 30,00% 57.632,68 | |
| 10 | REVESTIMENTOS | 106.700,21 | 13,43% | | | | 50,00% 53.350,10 | 50,00% 53.350,10 | |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO | 75.420,44 | 9,49% | | | 50,00% 37.710,22 | 50,00% 37.710,22 | | |
| 12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 3.704,99 | 0,47% | | | | | 100,00% 3.704,99 | |
| 13 | PINTURA | 40.318,86 | 5,07% | | | | | 50,00% 20.159,43 | 50,00% 20.159,43 |
| 14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 55.904,17 | 7,04% | | | | 40,00% 22.361,67 | 40,00% 22.361,67 | 20,00% 11.180,83 |
| 15 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 13.509,86 | 1,70% | | | | | 100,00% 13.509,86 | |
| 16 | PORTAL DE ACESSO | 5.314,03 | 0,67% | | | | | 40,00% 2.125,61 | 60,00% 3.188,42 |
| 17 | LIMPEZA DA OBRA | 3.745,49 | 0,47% | | | | | | 100,00% 3.745,49 |
| TOTAL GERAL | | 794.513,40 | 100,00% | | | | | | |
| VALORES TOTAIS R$ | | PARCIAL | | 38.760,26 | 47.805,01 | 126.565,61 | 291.396,51 | 251.711,83 | 38.274,17 |
| | | ACUMULADO | | 38.760,26 | 86.565,28 | 213.130,88 | 504.527,40 | 756.239,24 | 794.513,40 |
| VALORES TOTAIS % | | PARCIAL | | 4,88% | 6,02% | 15,93% | 36,68% | 31,68% | 4,82% |
| | | ACUMULADO | | 4,88% | 10,90% | 26,83% | 63,50% | 95,18% | 100,00% |